Балаларға арналған аттракцион алаңын (ойыншық трек машиналары және т.б.) ашу және жабдықтау қызметіне арналған жерді жалға алу

Орналасқан жері: Кентау қаласы, Абай даңғылы 2/7
Жер көлемі: 400,0 ш.м.

1. Тауарлар мен жабдықтарға қойылатын техникалық талаптар

Әлеуетті қатысушы төмендегі параметрлерге толық сәйкес келетін жабдықтарды жеткізуі, орнатуы және іске қосуы тиіс:

1.1 Локомотив (Паровоз) және Вагондар

Құрамы: Аттракцион 1 (бір) жетекші локомотивтен және кемінде 3-4 (үш-төрт) жолаушылар вагонынан тұруы тиіс.

Сыйымдылығы: Бір уақытта кемінде 12-ден 18-ге дейін баланың (немесе ата-аналарымен бірге) отыруына есептелуі керек.

Материалы: Корпусы соққыға төзімді, түсі оңбайтын берік пластиктен (фибергласс/стеклопластик) және металл каркастан жасалуы шарт. Жарық диодты (LED) безендіру шамдарымен және дыбыстық сүйемелдеу (пойыз гудогі, балалар әндері) жүйесімен жабдықталуы тиіс.

Қозғалыс жылдамдығы: Балалардың қауіпсіздігі үшін пойыздың максималды жылдамдығы 4-6 км/сағ аспауы керек.

Қуат көзі:

Рельстік токпен жұмыс істесе: Төмендеткіш трансформатор арқылы рельске берілетін кернеу 24В немесе 48В аспауы тиіс (адам өміріне қауіпсіз деңгей).

Аккумуляторлы болса: Сыйымдылығы жоғары, бір зарядтағанда кемінде 8-10 сағат үзіліссіз жұмыс істейтін гельдік немесе литий-иондық батареялармен жабдықталуы керек.

Рельстік трек жүйесі (Рельсті үлгі үшін)

Формасы: Алаңның ауданына байланысты шеңбер (овал) немесе «8» саны (восьмерка) тәріздес траектория.

Ұзындығы: Жолдың жалпы ұзындығы кемінде 20-дан 40 метрге дейін болуы тиіс.

Қауіпсіздік датчиктері: Пойыздың алдында бөгде зат немесе адам пайда болған жағдайда автоматты түрде тоқтайтын лазерлік немесе ультрадыбыстық соққыдан қорғау датчиктері (датчики приближения) орнатылуы шарт.

Қоршау: Пойыз қозғалатын тректің бүкіл периметрі бойынша биіктігі кемінде 1.0-1.2 метр болатын, балалардың рельске жүгіріп шығып кетуінен қорғайтын декоративті металл немесе пластик қоршау орнатылуы міндетті.

Вагондардағы қауіпсіздік: Әрбір вагонның есіктері сыртынан механикалық бекіткішпен (құлыппен) жабылуы және ішінде қауіпсіздік белдіктері болуы тиіс.

Оператор пульты: Аттракционды қашықтан қосуға және апаттық жағдайда бірден тоқтатуға арналған «Emergency Stop» (Апаттық тоқтату) батырмасы бар басқару пульті оператор кабинасында орнатылуы шарт.

2. Экологиялық және СЭС нормалары: Өнімдер экологиялық тұрғыдан қауіпсіз, улы емес материалдардан жасалуы керек. Пайдалану кезінде қоршаған ортаға және жақын маңдағы ғимараттарға рұқсат етілген шу деңгейінен (СНиП нормалары бойынша) аспауы тиіс.

3. Жерге тұйықтау (Заземление): Барлық металл конструкциялар ұлттық ПУЭ (Электр қондырғыларын орнату ережелері) нормаларына сай жерге тұйықталуы және оның сынақ актісі болуы тиіс.

4. Ақпараттық тақталар: Әр аттракционның кіреберісінде пайдалану ережелері, жас, бой, салмақ шектеулері, сондай-ақ ТЖД және жедел жәрдем телефондары жазылған көрнекі тақталар орнатылуы шарт.

8. Әлеуетті қатысушыға қойылатын біліктілік талаптары

Конкурсқа қатысушы заңды түрде мына талаптарға сай болуы керек:

8.1 Стандарттарға сәйкестік: Жеткізілетін аттракцион жабдықтары **«Аттракциондардың қауіпсіздігі туралы»** техникалық регламентіне сәйкес келуі және тиісті сәйкестік сертификаты немесе декларациясы болуы тиіс.

9. Орындау және жеткізу мерзімдері

ҚР заңнамалық актілеріне және мемлекеттік тіркеу мерзімдеріне сәйкес, жобаны толық іске асырудың мерзімі: конкурс қорытындысы бойынша келісімшарт ресми тіркелген сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспауы тиіс (жабдықтарды жеткізу, құрастыру, аттракцион орнату, аккредиттелген зертхананың техникалық куәландыруынан өткізу және акт алу, жергілікті атқарушы органда аттракционды ресми есепке қойып, пайдалануға рұқсат алу және т.б.).

10.Іске асыру мерзімі

Құрылыс жұмыстары толық аяқталып, нысан СЭС пен ТЖД (Өрт қауіпсіздігі) талаптарына сәйкестендірілгеннен кейін іске қосылады.

5.