Балаларға арналған аттракцион алаңын (тир, садақ ату және т.б.) ашу және жабдықтау қызметіне арналған жерді жалға алу

Орналасқан жері: Кентау қаласы, Абай даңғылы 2/9
Жер көлемі: 395,43 ш.м.

1. Тауарлар мен жабдықтарға қойылатын техникалық талаптар

1.1 Павильонның өлшемдері: Орнатылатын жеңіл конструкциялы павильонның нақты габариттері: **ені — 4 (төрт) метр, ұзындығы — 6 (алты) метр** болуы тиіс. Биіктігі - кемінде 2.5 метр.

1.2 Конструкция түрі: Аттракцион павильоны жеңіл конструкциялы (капиталдық емес, модульдік) болуы тиіс. Қаңқасы берік металл профильдерден жиналады. Сыртқы қабырғалары мен шатыры ауа райының қолайсыздығына (жаңбыр, күн көзі) төзімді, су өткізбейтін және отқа төзімді тығыз ПВХ матадан (тент) немесе жеңіл сэндвич-панельдерден жасалуы шарт. Жерді қазу, бетон құю жұмыстары жүргізілмейді.

1.3 Заңнамалық сәйкестік: Аттракционда қолданылатын барлық жабдықтар Қазақстан Республикасының «Қару туралы» Заңына сәйкес азаматтық қаруға жатпайтын, рұқсат құжаттарын қажет етпейтін ойын-сауық мақсатындағы өнімдер болуы тиіс. Барлық жабдықтардың сәйкестік сертификаттары болуы міндетті.

2«Пневматикалық тир» секциясы

Қарулар жиынтығы: Кемінде 2-3 дана серіппелі-поршеньді пневматикалық винтовка (мысалы, МР-512 деңгейлес, калибрі 4.5 мм) және 1-2 дана.

Қауіпсіздік бекіткіші: Барлық винтовкалар ату үстеліне (стойка) арнайы болат тростар немесе шынжырлар арқылы бекітілуі тиіс. Бұл келушілердің қаруды нысана бағытынан басқа жаққа (адамдарға қарай) бұруына жол бермейді.

Нысаналар жүйесі: Жиынтықта механикалық (құлап түсетін және автоматты түрде қайта тұратын) немесе электронды-интерактивті қозғалатын нысаналар блогы болуы керек. Нысаналар ату шебінен павильонның артқы қабырғасына қарай (шамамен 5 метр) орнатылады.

Оқ ұстағыш: Артқы қабырға бойымен оқтардың рикошет (кері ұшу) жасауына жол бермейтін, соққыны бәсеңдететін қалың резеңке немесе арнайы болат экранды оқ ұстағыш орнатылуы шарт.

3. «Садақ ату» секциясы (Балаларға арналған қауіпсіз нұсқа)

Садақтар жиынтығы: Балалар мен жасөспірімдерге арналған, тарту күші жеңілдетілген кемінде 2 дана рекурсивті немесе блокты спорттық-ойын садағы. Солақай және оңқай балаларға арналған түрлері қарастырылуы тиіс.

Қауіпсіз жебелер: Балалардың қауіпсіздігін 100% қамтамасыз ету үшін жебе ұштары өткір емес, **арнайы жұмсақ резеңке сорғыштармен (присоска)** жабдықталуы міндетті (кемінде 20 дана).

Нысаналар мен Қалқан: Садақ атуға арналған нысаналар резеңке сорғыштар оңай жабысатын тегіс пластик немесе арнайы жылтыр материалдан жасалуы тиіс. Артында жебелердің зақымдалмауын қадағалайтын жеңіл қорғаныс қабырғасы орнатылады.

Ату шебі: Келушілер мен нұсқаушы (оператор) тұратын аймақ арнайы берік үстелмен (барьермен) бөлінуі тиіс. Келушілердің ату кезінде нысаналар аймағына өтуіне механикалық түрде тосқауыл қойылуы шарт.

Жарықтандыру: Павильон іші және нысаналар аймағы кешкі уақытта жақсы көрінуі үшін жарық диодты (LED) бағытталған шамдармен толық қамтылуы керек. Тұтыну қуаты 2-3 кВт аспауы тиіс (220В желісі).

Ақпараттық тақта: Кіреберісте және ату шебінде «Тирдегі қауіпсіздік ережелері» (қаруды тек нысанаға бағыттау, оператордың бұйрығымен ғана ату және т.б.) жазылған үлкен көрнекі тақта орнатылуы міндетті.

4. Әлеуетті қатысушыға қойылатын біліктілік талаптары

Конкурсқа қатысушы заңды түрде мына талаптарға сай болуы керек:

Стандарттарға сәйкестік: Жеткізілетін аттракцион жабдықтары «Аттракциондардың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне сәйкес келуі және тиісті сәйкестік сертификаты немесе декларациясы болуы тиіс.

Лицензиялар мен рұқсаттар: Тамақтану аймағын іске қосу үшін ҚР «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына сәйкес СЭС органдарына қызметтің басталғаны туралы хабарлама беру мүмкіндігі/тәжірибесі болуы шарт.

9. Орындау және жеткізу мерзімдері

ҚР заңнамалық актілеріне және мемлекеттік тіркеу мерзімдеріне сәйкес, жобаны толық іске асырудың мерзімі: конкурс қорытындысы бойынша келісімшарт ресми тіркелген сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспауы тиіс (жабдықтарды жеткізу, құрастыру, аттракцион орнату, аккредиттелген зертхананың техникалық куәландыруынан өткізу және акт алу, жергілікті атқарушы органда аттракционды ресми есепке қойып, пайдалануға рұқсат алу және т.б.).

10.Іске асыру мерзімі

Құрылыс жұмыстары толық аяқталып, нысан СЭС пен ТЖД (Өрт қауіпсіздігі) талаптарына сәйкестендірілгеннен кейін іске қосылады.